

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. IN/CZ – 025/2020

„ZŠ, MŠ Luká – přístavba objektu č.p.4“

uzavřená podle ustanovení §§ 2586–2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami

1. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1. Objednatel: | Obec Luká |
| sídlo: | Luká 80, 783 24 Slavětín |
| statutární zástupce: | František Lakomý, starosta obce |
| IČ: | 00299171 |
| DIČ: | CZ00299171 |
| daňový režim: | plátce DPH |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| č. účtu: | 1801721339/0800 |
| (dále jen „objednatel“) | |
|
 | |
| 1.2. Zhotovitel: | INSTA CZ s.r.o. |
| sídlo: | Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc |
| zapsaný v obchodním rejstříku | vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 15855 |
| zastoupený: | Ing. Josef Špalt, jednatel společnosti |
| osoba oprávněná jednat za | |
| zhotovitele ve věcech technických | Ing. Zdeněk Šmid, výrobní ředitel |
| telefon: | 582 347 522 |
| IČ: | 25374311 |
| DIČ: | CZ25374311 |
| daňový režim: | plátce DPH |
| bankovní spojení: | ČSOB a.s., č.ú. 132 150 481/0300 |
| | KB a.s., č.ú. 19-1054530247/0100 |

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo dne 07.08.2020 jejímž předmětem je stavba nazvaná „ZŠ, MŠ Luká – přístavba objektu č.p.4“, uzavírají po vzájemné dohodě dodatek č. 1 v důsledku změny předmětu a ceny díla, viz. Příloha č. 1 k tomuto dodatku

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny


Cena díla dle SOD bez DPH	36.396.461,93 Kč
Navyšení ceny díla bez DPH	455.759,16 Kč
Nová cena díla bez DPH	36.852.221,09 Kč
DPH 21 %	7.738.966,42 Kč
Celkem s DPH	44.591.187,51 Kč

Ostatní ustanovení citované smlouvy o dílo, pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis změn – změnové listy č. 1-12

V Luké, dne 13. 9. 2021



Obec Luká
František Lakomý
starosta obce

V Olomouci, dne 20-09-2021



INSTA CZ s.r.o.
Vladimír Erben,
jednatel společnosti



INSTA[®] CZ s.r.o.

IC: 25374311
DIČ: CZ25374311

Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

Ing. Zdeněk Šmíd
výrobní ředitel

/30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 31464-ZL

Stavba: ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

Místo

Datum:

7. 5. 2021

Zadavatel
Zhotovitel

Obec Luká
INSTA CZ s.r.o.

Projektant
Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		455 759,16	551 468,58
D.1.4h/2	ZL1 - PZTS	42 631,10	51 583,63
D.1.4h/3	ZL2 - Strukturovaná kabeláž	65 262,50	78 967,63
03	ZL3 - Stavební úpravy stávajícího objektu	105 322,35	127 440,04
04	ZL4 - Venkovní úpravy, terénní úpravy, zpevněné plochy	-44 935,07	-54 371,43
SO 05	ZL5 - Rozvody elektrické energie	-72 674,51	-87 936,16
SO 05.1	ZL6 - Rozvody elektrické energie pro stávající budovu	-51 093,49	-61 823,12
01	ZL7 - Základy + 1,NP (do +3,480)	349 487,55	422 879,94
D.1.4a	ZL8 - Zařízení pro vytápění staveb	5 600,00	6 776,00
D.1.4f	ZL9 - Plynová zařízení	1 300,00	1 573,00
D.1.4e	ZL10 - Zařízení zdravotné technických instalací	45 908,73	55 549,56
D.1.4g	ZL11 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	8 950,00	10 829,50
01	Elektroinstalace	8 950,00	10 829,50

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31464-ZL
Stavba: ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

KSO	CC-CZ
Místo	Datum 7.5.2021
Zadavatel	IC
Obec Luká	DIČ
Zhotovitel	IC
INSTA CZ s.r.o.	DIČ
Projektant	IC
	DIČ
Zpracovatel	IC
	DIČ
Poznámka	

Cena bez DPH 455 759,16

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	455 759,16	95 709,42
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 551 468,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

13.9.2021
Datum a podpis



Jakob
Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

Objekt: D.1.4h/2 - ZL1 - PZTS

Místo: k.ú. Luká

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel: Obec Luká, č.p. 80, 7832 Slavětín

Projektant: AGP PROJEKČNÍ

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel: ATELIER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 631,10

D		PSV	Práce a dodávky PSV				38 131,10
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				38 131,10
5	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	60,000	31,10	1 866,00
6	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	m	20,000	16,00	320,00
7	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m	40,000	44,70	1 788,00
11	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	320,000	18,30	5 856,00
13	M	742121001 B2	Instalační kabel 2x2x0,8 mm, B2caS1D0	m	120,000	14,00	1 680,00
14	M	1209260	KABEL 5E-FTP-LSOH	m	160,000	9,00	1 440,00
15	M	8500023340	Kabel instalační 2x1	m	50,000	10,00	500,00
42	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	60,000	5,80	348,00
16	K	742190004	Ostatní práce pro trasy požární těsnicí materiál do prostupu	kus	6,000	1 210,00	7 260,00
17	M	NKT742190004 1	matériál pro vytvoření požární ucpávky komplet	m2	0,500	273,00	136,50
24	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS	kus	1,000	685,00	685,00
25	M	742220031 1	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM vstupy	kus	1,000	3 652,00	3 652,00
26	K	742220053	Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací	kus	2,000	134,00	268,00
27	M	742220053 1	Rozvodná svorkovnice/řístěný spoj + kovový kryt s 16 šroubovacími svorkami a mechanickým NC kontaktem tamper	kus	2,000	360,00	720,00
28	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	2,000	473,00	946,00
29	M	742220141 1	Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvoubádkovým displejem a podsvícením	kus	2,000	3 100,00	6 200,00
30	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	1,000	339,00	339,00
32	M	742220232 2	PIR detektor s dosahem 12m	kus	1,000	415,00	415,00
40	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	3,000	29,70	89,10
41	K	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	3,000	35,50	106,50
43	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450mm	ks	6,000	586,00	3 516,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				4 500,00
44	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost		1,000	4 500,00	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

Objekt: D.1.4h/3 - ZL2 - Strukturovaná kabeláž

Místo: k.ú. Luká

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel: Obec Luká, č.p. 80, 7832 Slavětín

Projektant: AGP PROJEKČNÍ
ATELIER s.r.o.

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 262,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV	PSV					60 762,50
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				60 762,50
6	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	70,000	45,70	3 199,00
7	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	30,000	43,50	1 305,00
8	M	NKT742110001.3	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem	m	70,000	24,00	1 680,00
9	M	NKT742110001.2	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D40 s protahovacím drátem	m	30,000	32,00	960,00
22	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	5,000	1 600,00	8 000,00
23	M	NKT742110202.2	Propanova přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou, pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro většin kabel	kus	5,000	277,00	1 385,00
24	K	742110271	Montáž příslušenství ke krabicím montážního vika k vestavbě přístrojové jednotky	kus	5,000	229,00	1 145,00
25	M	NKT742110271.1	Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.	kus	5,000	277,00	1 385,00
26	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	5,000	274,00	1 370,00
27	M	NKT742110271.2	Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích, použití v kanálových systémech a světelných podlahách	kus	5,000	206,00	1 030,00
28	K	742110273	Montáž příslušenství ke krabicím nosiče s ochranným pouzdrém	kus	5,000	82,30	411,50
29	M	NKT742110273.1	Nosič modulu s ochranným krytem pro 4 instalace zařízení Modulu 45	kus	5,000	215,00	1 075,00
35	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,000	2 830,00	2 830,00
36	M	Pol12	patch panel neosazený 19", 1U, 24 port, s 6 plastovými snap-in boxy a popiskami	ks	1,000	1 290,00	1 290,00
37	M	Pol13	keystone Cat 6 UTP do patch panelu	ks	12,000	880,00	10 560,00
39	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	12,000	120,00	1 440,00
47	M	patch kabely	Patch kabel CAT6 UTP PVC, délky a barvy určí správce sítě (délky 0,25-3m)	ks	12,000	185,00	2 220,00
50	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	2,000	82,30	164,60
51	M	34571512	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus	2,000	276,00	552,00
52	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	12,000	177,00	2 124,00
54	M	SK742330041.2	Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava zásuvky 1x RJ45 Cat 6, modul 45x22,5 do podparapetního žlabu nebo podlahové krabice, včetně keystone 1x RJ45 Cat 6 UTP	kus	12,000	58,00	696,00
55	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,000	212,00	212,00
56	M	SK742330041.3	Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2x RJ45 Cat 6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproud	kus	1,000	118,00	118,00
57	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky	kus	12,000	12,70	152,40
58	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	12,000	261,00	3 132,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	420,000	18,30	7 686,00
60	M	SK742121001.1	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH	m	400,000	11,00	4 400,00
61	M	742121001.3	Vnitřní koaxiální kabel L SFH (bezhalogenový) 75Ohm ClassA	m	20,000	12,00	240,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 500,00
62	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost		1,000	4 500,00	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

Objekt:

03 - ZL3 - Stavební úpravy stávajícího objektu

Místo:

k.ú. Luká

Datum:

7. 5. 2021

Zadavatel:

Obec Luká, č.p.80, 7832 Slavetín

Projektant

AGP PROJEKČNÍ

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel:

ATELIER s r o.
Dana Jemelková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 322,35

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				65 538,71
			Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin				
38	K	965042141	betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	20,040	2 440,00	48 897,60
	D	997	Přesun sutě				11 658,94
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t	4,409	1 280,00	5 643,52
61	K	997013213	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,409	215,00	947,94
62	K	997013501	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,409	9,35	41,22
63	K	997013509	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,409	1 140,00	5 026,26
64	K	997013831					
	D	998	Přesun hmot				4 982,17
65	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,409	1 130,00	4 982,17
	D	713	Izolace tepelné				3 393,61
			Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,040	19,40	388,78
151	K	713121111	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 ka/m2) tl 100mm	m2	20,441	147,00	3 004,83
152	M	28372309					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 172,32
157	K	632441223	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm C30 lity	m2	20,040	308,00	6 172,32
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 123,88
	D	776	Podlahy povlakové				-12 006,31
			Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	20,040	110,00	2 204,40
123	K	776201812					
124	K	776410811	Odstránění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	25,330	11,30	286,23
125	K	776991821	Odstránění lepidla ručně z podlah	m2	20,040	136,00	2 725,44
128	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	20,040	25,60	513,02
132	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-20,040	280,00	-5 611,20
			PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 11 zatěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1	m2	-22,044	550,00	-12 124,20
133	M	28411013					
	D	771	Podlahy z dlaždic				28 130,19
			Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	25,330	89,00	2 254,37
153	K	771474113	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l j	kus	27,863	69,70	1 942,05
156	M	59761009					
118	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2	m2	20,040	658,00	13 186,32
119	M	R597612.1	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 4 do 6 ks/m2 protiskluzné	m2	22,044	450,00	9 919,80
121	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,040	41,30	827,65
	D	763	Konstrukce suché výstavby				14 093,83
			SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,938	816,00	4 845,41
175	K	763131441	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	8,750	118,00	1 032,50
176	K	763131713	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,688	26,30	123,29
177	K	763131714	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivé	m2	4,688	48,70	228,31
178	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	4,688	42,70	200,18
179	K	763131765					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
180	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za celoplošné tmelení	m2	4,688	133,00	623,50
181	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	4,688	478,00	2 240,86
182	M	R590365 2	minerální podhled z kamenné vaty, 600 x 600 mm tl. 12 mm barva bílá	m2	4,922	490,00	2 411,78
183	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 990,000	1,20	2 388,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

Objekt: 04 - ZL4 - Venkovní úpravy, terénní úpravy, zpevněné plochy

Místo: k.ú. Luká
Zadavatel: Obec Luká, č.p.80, 7832 Slavětín
Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Datum: 7.5.2021
Projektant: AGP PROJEKČNÍ
ATELIER s.r.o.
Zpracovatel: Dana Jemelková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-44 935,07

0		HSV	Práce a dodávky HSV				-44 935,07
0		5	Komunikace pozemní				-51 524,59
24	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 150 mm	m2	-59,566	160,00	-9 530,56
25	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 150 mm	m2	-59,566	144,00	-8 577,50
26	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-59,566	263,00	-15 665,86
27	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	-59,566	298,00	-17 750,67
0		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 589,52
28	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl.200 mm s udusáním	m2	17,205	383,00	6 589,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

Objekt: SO 05 - ZL5 - Rozvody elektrické energie

Místo: k.ú. Luká

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel: Obec Luká, č.p.80, 7832 Slavětín

Projektant: AGP PROJEKČNÍ

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

ATELIER s.r.o.

Zpracovatel: Aleš Opravil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-72 674,51
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-48 414,51
D	741		Elektroinstalace				-47 936,11
23	K	001	Doplňkový materiál k PSV dodávka ve výši 2,7%	soubor	3 274,716	1,50	-4 912,07
24	K	741110144	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá	m	-1,000	84,70	-84,70
25	M	34571128	trubka instalační ocelová	m	-1,000	489,00	-489,00
30	K	741123308	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x120 až 150 mm ² uložený pevně (AYKY)	m	-64,900	73,10	-4 744,19
31	M	34113223	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x120+70mm ²	m	-1,000	196,00	-196,00
33	K	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2 00 ka	m	-64,900	26,90	-1 745,81
35	K	741130066	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm ² nastřelení kabelového oka	kus	-9,000	279,00	-2 511,00
36	K	741136003	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x50-70 mm ²	kus	-1,000	2 790,00	-2 790,00
37	M	1449650	SMRST SOUBOR LIS SPOJKY SVCZC 70 CU	kus	-1,000	866,00	-866,00
38	K	741136004	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x95+70-150+70 mm ²	kus	-1,000	2 930,00	-2 930,00
39	M	10 050 201	Spojka SVCZ-S4-3 3x120+70-4x150 AL+Cu	KS	-1,000	1 540,00	-1 540,00
40	K	741320024	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapoiením vodičů	kus	-9,000	88,40	-795,60
41	M	35825266	pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9 80 W, provedení normální charakteristika aG	kus	-9,000	312,00	-2 808,00
42	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	-16,000	9,98	-159,68
43	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 ka	kus	-1,000	869,00	-869,00
44	M	10 646 990	Skrín SS100/NKE1P-C	KS	-1,000	3 980,00	-3 980,00
45	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 ka	kus	-1,000	1 740,00	-1 740,00
46	M	1586768	ROZVADEC NS212+302/NKD8W/NSX250A/ČEZ	kus	-1,000	7 150,00	-7 150,00
47	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	-50,000	51,10	-2 555,00
48	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	50,000	47,40	-2 370,00
49	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	-4,000	44,90	-179,60
50	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	-4,000	47,40	189,60
51	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	-8,000	92,00	-736,00
52	M	1305794	SVORKA SR02-M8 103130	kus	-8,000	32,00	-256,00
53	K	741112001	Montáž krabice instalační	kus	-3,000	73,00	-219,00
54	M	34571524	krabice elektroinstalační univerzální	kus	-3,000	109,00	-327,00
55	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	-1 132,656	0,70	-792,86
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				-478,40
56	K	789321111	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 1složkového základního tl do 80 um	m ²	-1,600	109,00	-174,40
57	M	24629032	hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce poleosklá RAL 7035	kg	-1,600	190,00	-304,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				-4 100,00
58	K	01	Zapojení a odzkoušení chodu	hod	-1,000	300,00	-300,00
59	K	03	Pomocné práce	hod	-8,000	300,00	-2 400,00
60	K	05	Kompletační činnost, přezkoušení	hod	-2,000	350,00	-700,00
61	K	06	Koordinace na stavbě, neceníkové práce	hod	-2,000	350,00	-700,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-20 160,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-6 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	—	-0.500	5 000,00	-2 500,00
63	K	9885647414	Vytyčení inženýrských sítí	hod	-6.000	300,00	-1 800,00
64	K	989659974	Geodetické zaměření před a po dokončení stavby	hod	-8.000	300,00	-2 400,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				-13 460,00
65	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000 - Kč	kus	-0.500	8 500,00	-4 250,00
66	K	741820011	Měření zemnicí síť délky pásku do 100 m	kus	-1.000	3 460,00	-3 460,00
67	K	980551	Likvidace odpad materiálu v souladu se zák o odpadech	kpl	-1.000	2 500,00	-2 500,00
68	K	980552	Vypínání a zajištění vedení ČEZ Distribuce	kpl	-1.000	2 500,00	-2 500,00
69	K	9856548	Náklady na připojení k elektrické soustavě ČEZ Distribuce a s	ks	-0.500	1 500,00	-750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

Objekt:

SO 05.1 - ZL6 - Rozvody elektrické energie pro stávající budovu

Místo: k.ú. Luká

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel: Obec Luká, č.p.80, 7832 Slavětín

Projektant: AGP PROJEKČNI
ATELIER s.r.o.

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel: Aleš Opravil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-51 093,49
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-21 093,49
D	741		Elektroinstalace				-21 093,49
21	K	001	Doplňkový materiál k PSV dodávka ve výši 2,7%	soubor	-506,012	1,50	-759,02
22	K	741110313	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložena volně	m	-60,000	62,10	-3 726,00
23	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvovrstvá korozovaná D 94/110mm	m	-60,000	52,70	-3 162,00
24	K	741123308	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x120 až 150 mm ² uloženy pevně (AYKY)	m	-66,000	73,10	-4 824,60
25	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	8,000	9,98	-79,84
26	K	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 ka	m	-66,000	26,90	-1 775,40
27	K	741130064	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm ² nastřelení kabelového oka	kus	-2,000	238,00	-476,00
28	K	741130066	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm ² nastřelení kabelového oka	kus	-6,000	279,00	-1 674,00
29	K	741136004	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smrtňovací do 1 kV 3x95+70-150+70 mm ²	kus	-1,000	2 930,00	-2 930,00
30	M	10 050.201	Spojka SVCZ-S4-3 3x120+70-4x150 AL+Cu	KS	-1,000	1 540,00	-1 540,00
31	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	-209,469	0,70	-146,63
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				-8 600,00
32	K	01	Zapojení a odzkoušení chodu	hod	-2,000	300,00	-600,00
33	K	03	Pomocné práce	hod	-8,000	300,00	-2 400,00
34	K	05	Kompletační činnost, přezkoušení	hod	-4,000	350,00	-1 400,00
35	K	06	Koordinace na stavbě, neceníkové práce	hod	-12,000	350,00	-4 200,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-21 400,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-10 400,00
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		-1,000	5 000,00	5 000,00
37	K	9885647414	Vytyčení inženýrských sítí	hod	-8,000	300,00	-2 400,00
38	K	989659974	Geodetické zaměření před a po dokončení stavby	hod	-10,000	300,00	-3 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				-11 000,00
39	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000 - Kč	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00
40	K	980551	Likvidace odpad, materiálu v souladu se zák o odpadech	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

Objekt:

01 - ZL7 - Základy + 1,NP (do +3,480)

Místo:

k.ú. Luká

Datum:

7. 5. 2021

Zadavatel:

Obec Luká, č.p.80, 7832 Slavětín

Projektant:

AGP PROJEKČNÍ

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Dana Jemelková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							349 487,55
0	D	PSV	Práce a dodávky PSV				349 487,55
0	K	767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m ²	m ²	9,843	178,00	1 752,05
186	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	-2,000	194,00	-388,00
185	M	R553313	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou 125 1900	kus	-2,000	2 000,00	-4 000,00
174	K	763181312	dvoukřídlová dvoukřídlová kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	-2,000	836,00	-1 672,00
0	M	R3	vnitřní hliníková prosklená stěna s dveřmi 1930x2550 mm s PO - D*1 20+1 29	ks	2,000	148 299,20	296 598,40
0	K	R	Montáž skleněných dveří Roltechnik	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
0	M	R1	Skleněné dveře do sprchy Roltechnik	ks	1,000	8 250,00	8 250,00
171	M	55331531	zárubeň ocelová pro sádkokarton 125 700 L/P	kus	-1,000	1 170,00	-1 170,00
170	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	-1,000	653,00	-653,00
169	K	763412214	Dělicí přepážky k pisoárům, desky laminované tl 28 mm	m ²	-12,600	1 800,00	-22 680,00
207	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídlové 70x197cm	kus	-1,000	2 130,00	-2 130,00
223	M	R611656.2	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 190x197cm	kus	-2,000	29 550,00	-59 100,00
225	M	28411013	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 11 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1	m ²	-317,988	550,00	-174 893,40
0	M	R5	Přirodního linoleum DLW 2,5 mm - 3 barvy	m ²	317,988	795,00	252 800,46
0	K	R6	Příplatek za vyměření a pracnost (vlíny)	%	317,988	- 95,00	30 208,86
251	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón	m ²	3,260	48,60	158,44
252	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m ²	2,000	4 540,00	9 080,00
253	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění	m ²	1,260	1 640,00	2 066,40
254	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím	m	11,000	75,10	826,10
255	M	69752160	rám pro zapuštění profil L 30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	11,000	307,00	3 377,00
256	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m ²	64,800	48,90	3 168,72
257	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	64,800	92,40	5 987,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

Objekt: D.1.4a - ZL8 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: k.ú. Luká

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel: Obec Luká, č.p.80, 7832 Slavětín

Projektant: AGP PROJEKČNÍ
ATELIER s.r.o.

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Štěpánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 600,00
0		PSV	Práce a dodávky PSV				5 600,00
0		731	Ústřední vytápění				5 600,00
32	K	731131060F	Odkouření pro kondenzační kotel - příruba na plochou střechu (dodávka)	kus	2.000	700,00	1 400,00
33	K	731131090F	Odkouření pro kondenzační kotel - sada odkouření přes střechu 110/160, hlavice délky 1000 mm přes střechu (dodávka)	kus	2.000	2 100,00	4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

Objekt: D.1.4f - ZL9 - Plynová zařízení

Místo: k.ú. Luká

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel: Obec Luká, č.p. 80, 7832 Slavětín

Projektant: AGP PROJEKČNÍ
ATELIER s.r.o.

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 300,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	M	Práce a dodávky M				1 300,00
	D	23-M	Montáže potrubí				1 300,00
56	K	230205251	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm	kus	2,000	150,00	300,00
57	K	nabidka1	koleno 90st. PE100 Dn 90 - elektrotvarovka	ks	2,000	500,00	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

Objekt:

D.1.4e - ZL10 - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

k.ú. Luká

Datum:

7. 5. 2021

Zadavatel:

Obec Luká, č.p.80, 7832 Slavětín

Projektant:

AGP PROJEKČNÍ
ATELIER s.r.o.

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Věra Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 908,73
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 129,53
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 129,53
105	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	-1.000	5 910,00	-5 910,00
113	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	-2.000	2 400,00	-4 800,00
117	K	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nastavný 900x600 mm	soubor	-2.000	3 550,00	-7 100,00
121	K	725821316.RAF	Batene dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm k VL	soubor	-1.000	1 578,31	-1 578,31
122	K	725821326	Batene dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	-1.000	2 510,00	-2 510,00
124	K	725822611	Batene umyvadlová stojánková páková bez vypusti	soubor	-2.000	1 770,00	-3 540,00
125	K	725861102.HLE	Zápachová uzávěrka HL 132/40 pro umyvadla DN 40	kus	-2.000	280,80	-561,60
126	K	725862103.HLE	Zápachová uzávěrka HL 100G pro dřez DN 40/50	kus	-2.000	332,78	-665,56
0	K	7222311R.00	Vyvažovací cirkulační ventil MEIBES MCTV termostatický DN15	kus	3.000	2 640,00	7 920,00
0	M	7222311R.01	Vyvažovací cirkulační ventil MEIBES MCTV termostatický DN20	kus	2.000	3 092,00	6 184,00
0	K	725819R1.00	D+M vyvažovacích ventilů	kus	5.000	2 820,00	14 100,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 591,00
0	K	7211171905	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1.000	1 018,00	1 018,00
0	K	7211171915	Potrubi z PP propojení potrubí DN 110	kus	1.000	741,00	741,00
0	K	7211173706	Potrubi kanalizační z PE odpadní DN 100	m	4.000	458,00	1 832,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				20 457,20
0	K	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN16 D 20x2 8 mm	m	46.000	308,00	14 168,00
0	K	722181211	Óchrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl. do 6 mm DN do 22 mm	m	46.000	52,00	2 392,00
127	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2.000	173,00	346,00
128	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	46.000	40,20	1 849,20
129	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	46.000	37,00	1 702,00
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				20 322,00
106	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci (dosořlí)	soubor	1.000	10 500,00	10 500,00
107	M	Pol.1	Závěsná výlevka JIKA MIRA	ks	1.000	4 424,00	4 424,00
D		767	Konstrukce zámečnické				5 398,00
130	K	767995111	Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	12.000	304,00	3 648,00
D		OST	Ostatní				1 750,00
131	K	1	Příprava stavby, odkrytí odpadního potrubí, vrtání prostupů a sekání	soubor	1.000	1 750,00	1 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ+MŠ Luká příspěvková organizace-přístavba objektu

Objekt: D.1.4g - ZL11 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Soupis: **01 - Elektroinstalace**

Místo: k.ú. Luká

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel: Obec Luká, č.p.80, 7832 Slavětín

Projektant: AGP PROJEKČNI

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel: ATELIER s.r.o.
Ing. Švalboun
Luká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 950,00
	D	M	Práce a dodávky M				7 100,00
	D	R1	Rozvaděče - jednoznačné položky (mat.nosný)				7 100,00
168	K	R1	Rozvaděče - doplnění výzbroje	soub	1,000	7 100,00	7 100,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 850,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 850,00
181	K	VRN	GZS z C21M a navázaného materiálu - doprava	ks	1,000	1 850,00	1 850,00